



MARO CRISTIANI SRL.

Via Berchet, 2 - 56010 Ghezzano (Pisa)

Tel. 050.879122 - Fax 050.878145

www.cristiani.it info@cristiani.it

Codice Fiscale, Partita Iva, N° Iscrizione Registro imprese
di Pisa 01806450506 - Capitale Sociale 90.000,00 I.v.

Scheda Prodotto

(in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 6 Settembre 2005, n°206 e dal D.M. n°101 del 8/2/1997)

Prodotto

- Denominazione merceologica del prodotto: la presente Scheda Prodotto è relativa ai seguenti Prodotti:
- Elementi in cotto fatti a mano per pavimentazione.
- Descrizione del Prodotto:
- Elementi in cotto con spessore inferiore a 3 cm, realizzati a mano e ottenuti dal processo di cottura a legna della argilla.
- Gli elementi possono essere di varie forme: quadrati, rettangolari, esagonali, elementi con dimensioni e/o forme speciali.
- Gli elementi sono forniti privi di trattamento superficiale e pertanto dopo la posa si consiglia di sottoporre la superficie ad adeguato trattamento. Su richiesta possono essere forniti anche con superficie spazzolata oppure spazzolata e cerata.
- Prodotto non gelivo: il cotto fatto a mano, detto anche "cotto a pasta molle", è un tipo di cotto pressato con le mani e per questo motivo, dopo diversi cicli gelo/disgelo, potrebbe iniziare a formare piccoli crateri e fenditure sulla superficie.
- Prodotto extraeuropeo.

Corrispondenza tra Campione e Fornitura

- Il cotto è un materiale naturale, ottenuto dalla lavorazione della argilla e caratterizzato da differenze cromatiche e di tonalità, che rendono tutti gli elementi tra loro differenti.
- Queste caratteristiche, riconducibili alla naturale variabilità del prodotto, possono trasferirsi anche sulle trattamenti superficiali in termini di diverso assorbimento dei prodotti applicati da parte del cotto.
- Per tutti questi motivi, pertanto, la corrispondenza fra la fornitura ed il campione di riferimento visionato è da ritenersi soltanto indicativa. In altri termini non è possibile ottenere dei pavimenti identici ai campioni visionati perché ogni elemento è unico e diverso dagli altri elementi.
- Tutto quanto detto vale anche qualora si debba provvedere alla sostituzioni di elementi, eventualmente danneggiati. I nuovi elementi, appena posati, avranno un diverso aspetto, nonché colorazione, rispetto al resto della pavimentazione.

Stoccaggio del Prodotto

- Il Prodotto deve essere conservato nell'imballo fornito da Maro Cristiani srl: casse o pallet.

Posa in opera

Premesso che la posa in opera deve essere svolta nel rispetto di tutte le norme vigenti e della regola d'arte è importante porre l'attenzione su alcuni importanti aspetti che devono necessariamente essere rispettati:

- Posa incollata.
- Pendenze (per i pavimenti all'esterno): non essendo un prodotto antigelivo è di fondamentale importanza garantire una adeguata pendenza al fine di evitare il ristagno dell'acqua sopra la pavimentazione che può essere causa di possibili inconvenienti, quali:
 - 1) l'acqua che ristagna, gelando, può provocare rischio di scivolamento oltre che possibili sfogliamenti in scaglie orizzontali;
 - 2) i ristagni d'acqua possono favorire lo sviluppo di organismi (funghi, licheni, etc.) i quali, come il ghiaccio, rendono la superficie scivolosa.
- Giunti di dilatazione: devono ricavarli almeno ogni 4 metri lineari di pavimento su tutto lo spessore: struttura della costruzione, massetto e pavimentazione al fine di compensare le naturali variazioni dimensionali che possono manifestarsi nel tempo.
- Giunti perimetrali (per i pavimenti all'interno): devono essere ricavati perimetralmente, lungo le pareti. Anch'essi consentono di compensare variazioni dimensionali che si possono manifestare nel tempo.

Trattamento del cotto con cera d'api o olio di lino puro crudo

Il trattamento del pavimento in cotto è sempre consigliato sia in ambienti interni che all'esterno.

In questo punto della Scheda Prodotto si forniscono alcune utili indicazioni sulle modalità di realizzazione.

Dopo che il pavimento è stato posato, attendere che il legante utilizzato (colla o cemento) del massetto abbia concluso il suo ciclo di indurimento in modo da non emettere umidità.

A questo punto, prima di stuccare con sabbia e cemento, applicare una mano di cera oppure di olio di lino puro crudo.

L'olio è indicato nel caso in cui si voglia scurire il tono del pavimento mentre la cera è indicata per lasciare il colore invariato.

Dopo che il cemento e la sabbia sono induriti (circa 5/7 gg.) lavare con acqua ed acido muriatico o cloridrico diluito in acqua dal 10% al 30% e poi risciacquare bene con acqua pura.

Inoltre l'olio è indicato per il trattamento di pavimenti posati sia all'interno che all'esterno mentre la cera d'api deve essere utilizzata per trattamenti di pavimenti interni.

Dopo circa 7-15 gg. (il tempo varia in base alle condizioni atmosferiche) quando il pavimento è ben asciutto, proseguire con il trattamento iniziato prima della stuccatura (cera oppure di olio di lino puro crudo).

Applicare minimo 2 mani di olio o di cera d'api. Tuttavia, in funzione del grado di assorbimento del prodotto e/o del grado di copertura della superficie della pavimentazione, potrebbe essere necessario effettuare anche fino a 4/5 applicazioni.

Dopo ogni applicazione attendere che il pavimento sia ben asciutto prima di procedere con l'applicazione successiva. In funzione del calpestio il trattamento può essere ripetuto dopo circa 1 anno.

Successivamente il trattamento si cristallizza e pertanto può essere fatto con minor frequenza.

Maro Cristiani srl dispone di una gamma completa di cera d'api, sia solida che liquida, nonché di olio di lino puro crudo.

Informazioni sulla Manutenzione

Per la normale pulizia usare detersivi neutri o lavare semplicemente con acqua. Periodicamente a seconda della entità dell'usura, effettuare trattamento con cera d'api o olio di lino puro crudo.

Verifiche, Reclami e Responsabilità Contrattuali

- In caso di difetti evidenti del Prodotto, non si accettano reclami, se già posato. L'uso e/o l'eliminazione del Prodotto costituiscono accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quanto concordato.
- Qualora eventuali difetti si evidenziasse durante la posa in opera, questa dovrà essere sospesa e la segnalazione dovrà essere comunicata, per iscritto, entro 8 giorni dalla scoperta, pena il decadimento della garanzia.
- Qualora eventuali difetti si evidenziasse successivamente alla posa in opera, la segnalazione dovrà essere comunicata, per iscritto, entro 8 giorni dalla scoperta, pena il decadimento della garanzia.